

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
**ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ**  
 по объекту «Текущий ремонт помещения №1-10 изолированного помещения №1 по  
 ул Спокойной, 1-1  
 (ориентировочно)»

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
<b>Стены</b>				
	Сплошная очистка оштукатуренных поверхностей от известковых красок	100 м2	0,61	
	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором площадью до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,05	
	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	M3	0,12	
	Заделка на оштукатуренных поверхностях стен и перегородках борозд глубиной до 40 мм, шириной 100 мм	100 м	0,39	
	Грунтование внутренних поверхностей стен	100 м2	0,66	
	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета до 10 мм	100 м2	0,61	
	Устройство армирующего слоя на неутепляемых поверхностях прямолинейных с лесов	100 м2	0,66	
	Нанесение защитно-отделочных штукатурок на фасады вручную под фактуру на прямолинейных поверхностях с лесов	100 м2	0,66	
	Окраска оштукатуренных поверхностей фасадов вручную с лесов	100 м2	0,66	
<b>Потолок</b>				
	Устройство подвесного потолка на металлическом каркасе с заполнением плитами минераловолокнистыми с ячейкой 600 x 600 мм	100 м2 поверхности потолка	0,32	
	Установка углового молдинга	100 м углового молдинга	0,226	
<b>Пол</b>				
	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100 м2	0,32	
	Устройство покрытий из рулонного материала типа "таркетт"	100 м2	0,32	
	Устройство плинтусов поливинилхlorидных с креплением шурупами (кирпичные стены)	100 м плинтусов	0,216	
<b>Электромонтажные работы</b>				
	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	100 м	0,8	
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт.	0,26	
	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 по строительным конструкциям (стенам, потолкам) с установкой ответвительных коробок, крепление полосками	100 м	0,87	
	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, ток до 25 а	Шт.	2	
	Блоки из 3-х розеток различного назначения	100 шт.	0,07	
	Блоки из 4-х розеток различного назначения	100 шт.	0,01	
	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
	Светильник со светодиодными лампами, устанавливаемый в подвесных потолках типа "армстронг", без дополнительного крепления 1	100 шт.	0,06	
<b>Вентиляционные работы</b>				
	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2 поверхности воздуховода	0,0314	
	Демонтаж решеток площадью в свету до 0,25 м2	Решетка	4	K_mех.=0,8 K_мат.=0 K_труд.=0,8
	Установка врезок	Решетка	8	

Прокладка гибких неизолированных воздуховодов алюминиевых диаметром до 250 мм	100 м	0,2	
Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в рабочую зону, массой до 20 кг	Шт.	8	

Начальник отдела

Н.Н. Макаревич